

Sorsz.	Kv. Tétel / I.ütem kiegészítés/	Menny.	Menny. egys.	anyag nettó egységára	anyag nettó összesen	szerelés nettó egységára	szerelés nettó összesen
1.	EF jelű főelosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint	1	kl	0	0	0	0
2.	EKHF jelű elosztó berendezés, átalakítása, kiegészítése terv szerint (csoportbiztosítók és túlfesz.védelem beépítése)	1	kl	0	0	0	0
3.	EKH jelű elosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint	1	kl	0	0	0	0
4.	EE jelű elosztó berendezés, átalakítása, kiegészítése terv szerint (kismegszakítók cseréje 6kA-re, csoportbiztosítók és túlfesz.védelem beépítése)	1	kl	0	0	0	0
5.	EGSZ jelű elosztó berendezés, műhelypróbákkal, oldalfalra szerelve, terv szerint	1	kl	0	0	0	0
6.	TVK jelű betörhető ablakos vészkipcsoló egység 1CO kontaktussal, falon kívüli, IP55, ABB.M131800000	2	kl	0	0	0	0
7.	NHXH-O 2x1,5RE halogénmentes tűzálló kábel FE180/E90 90perc funkciómegtartással	50	fm	0	0	0	0
8.	Merev, vastagfalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, beton falra vagy fémszerkezetre, Névleges méret: 20-36 mm Mü I. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-I 25	50	fm	0	0	0	0
9.	Fém kábeltálca nyomvonal bontása és áthelyezése, tartókkal 55x200mm	30	fm	0	0	0	0
10.	NAYY-J 4x95mm2 kábel bontása	40	fm	0	0	0	0
10.	NAYY-J 4x95mm2 kábel bekötése EF jelű főelosztóba / EM jelű mérőszekrénybe, végkiképzéssel	2	kl	0	0	0	0
11.	Fém kábeltálca nyomvonal készítése pince-garázs szinten, tartókkal OBO 55x100mm	20	fm	0	0	0	0

Sorsz.	Kv. Tétel / I.ütem kiegészítés/	Menny.	Menny. egys.	anyag nettó egységára	anyag nettó összesen	szerelés nettó egységára	szerelés nettó összesen
12.	YYY-J 5x25mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig	50	fm	0	0	1	50
13.	YYY-J 5x16mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig	20	fm	0	0	2	40
14.	YYY-J 5x10mm2 rőátviteli kábel fektetése kábeltálcába, alelosztókig	20	fm	0	0	0	0
15	Kábel szig.ellenállás mérések erőátviteli kábeleken	5	db				
16	EBF mérések, jegyzőkönyv készítés	1	db	0	0	0	0
	Összesen			anyagköltség:	0	szerelés:	90