



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



Szikura Tamás ÉV - Építőipari költségvetés-készítő és kiíró rendsz. - költségvet.
2194 Tura, Magdolna u. 11. - tel: 06 30 21 98 488 - e-mail: szikura@szikura.com - www.szikura.com

Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. - Művelődési Ház - Esővízelvezetés Kivitelezése

Építető :
Nagytarcsa Község Önkormányzata
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

2023.03.20.

Készítette :
Szikura Tamás EV
2194 Tura, Magdolna u. 11.
a: 60624756-2-33

Költségvetés neve: Nagytarcsa - Művelődési Központ - Vízelvezetés

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 34 db

Munkanemek száma: 11

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 4 190 180 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	1 141 591	2 157 763
2.1	ÁFA vetítési alap	3 299 354	
2.2	ÁFA	27%	890 826
3	A munka ára (HUF)	4 190 180	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
21	Irtás, föld- és sziklamunka	140 030	701 553
22	Szivárgó építés, alagcsövezés	187 500	303 487
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	34 578	352 660
36	Vakolás és rabilolás	6 860	3 430
43	Bádogozás	175 869	218 890
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	24 000	64 200
53	Közmű csatornaépítés	243 954	174 909
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	59 400	59 400
62	Kőburkolat készítése	14 400	42 240
64	Betonpálya burkolat készítése	249 600	210 600
91	Kert- és parképítési munkák	5 400	26 394
Összesen (HUF)		1 141 591	2 157 763

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-2.1.1 (ÖN)	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.				
	1,12 m3		0	16 520	0	18 502
2	21-003-5.1.1.1 (ÖN)	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály				
	7,49 m3		0	7 630	0	57 149
3	21-003-5.1.1.2 (ÖN)	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály				
	13,71 m3		0	14 630	0	200 577
4	21-004-6.1 (ÖN)	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig				
	60 m2		0	579	0	34 740
5	21-008-2.2.3 (ÖN)	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%				
	3,71 m3		8	1 818	30	6 745
6	21-011-9.1.1 (ÖN)	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig				
	4 m		0	8 760	0	35 040
7	21-011-11.6 (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe				
	2 db		70 000	0	140 000	0
8	21-011-12 (ÖN)	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	12 m3		0	8 400	0	100 800
9	21-004-3.1 (ÖN)	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig				
	26,10 m2		0	8 000	0	208 800
10	21-002-1.1 (ÖN)	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig				
	4,90 m3		0	8 000	0	39 200
Munkanem összesen (HUF)					140 030	701 553

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	22-003-1.1-0133114 (ÖN)	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyzatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics, OK 16/24 TT, Ártánd			
	2,29 m3	12 000	22 120	27 480	50 655
2	22-003-1.1-0133117 (ÖN)	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyzatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel, Osztályozott kavics, OK 16/24 P-TT, Alsózsolca			
	11,43 m3	14 000	22 120	160 020	252 832
Munkanem összesen (HUF)				187 500	303 487

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	31-000-14.2 (ÖN)	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból					
	3,25 m3	0	80 500	0	261 625		
2	31-051-7.1-0121110 (ÖN)	Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,020 m ³ /m-ig (0,020 m ² keresztmetszetig), C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal					
	0,45 m3	35 180	128 800	15 831	57 960		
3	31-051-1.2-0121410 (ÖN)	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással, C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal					
	4,50 m2	4 166	7 350	18 747	33 075		
Munkanem összesen (HUF)				34 578	352 660		

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-2-0415913 (ÖN)				
	Beton alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit BetonKontakt, Cikkszám: 952006				
	4,90 m2	1 400	700	6 860	3 430
Munkanem összesen (HUF)				6 860	3 430

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-5 (ÖN) Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig				
	20 m	0	1 680	0	33 600
2	43-002-11.5-0131042 (ÖN) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, Alumínium lefolyócső kör, 40 cm kit.szél.				
	20 m	3 000	3 430	60 000	68 600
3	43-002-11.6-0411392 (ÖN) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből, ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127912-3000-ZAM				
	19 m	3 183	3 430	60 477	65 170
4	43-002-12.1.7-0411372 (ÖN) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből, ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø120 mm egyrészes, Cikkszám:123600-E-GF-ZAM				
	8 db	3 180	3 080	25 440	24 640
5	43-090-4-0152123 (ÖN) Csatornatartó vagy csatornabilincs pótlása, AMMOR lefolyó csőbilincs Ø 120, színes poliészter bevonattal				
	32 db	936	840	29 952	26 880
Munkanem összesen (HUF)				175 869	218 890

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	45-090-1.3-0230025 (ÖN) Pince, padlás acélajtó javítása lemezcserevel, 5,00 kg/db anyagpótlással, Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 db	6 000	36 600	6 000	36 600
2	45-090-3.2-0223811 (ÖN) Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, ajtózárpótlás, 3397/751 cilindres váltós portálzár	1 db	15 000	6 000	15 000	6 000
3	45-090-3.3-0210012 (ÖN) Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, diópántpótlás, 60-as, 3023 ajtódiópánt b/j 12 cm	3 pár	1 000	7 200	3 000	21 600
Munkanem összesen (HUF)				24 000	64 200	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-006-1.1-0231740 (ÖN)	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C20/25 - XC1 - 32 - F2 - CEM 42,5, m = 6,2 finomsági modulussal				
	0,22 m3	35 659	37 085	7 845	8 159	
2	53-006-2.1 (ÖN)	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel				
	5 m2	397	4 970	1 985	24 850	
3	53-051-5.1-0646041 (ÖN)	Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben, CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú				
	4 m	15 656	6 000	62 624	24 000	
4	53-051-6.3.1-0646431 (ÖN)	Folyókakészítés, előregyártott vasbeton elemekből 25 cm hosszúságban, CSOMIÉP kerti folyóka 25/16/6				
	3 m	3 500	4 340	10 500	13 020	
5	53-051-6.3.2-0646432 (ÖN)	Folyókakészítés, előregyártott vasbeton elemekből 40 cm hosszúságban, CSOMIÉP PRF kerti folyóka 40/40/10				
	23 m	7 000	4 560	161 000	104 880	
Munkanem összesen (HUF)				243 954	174 909	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-011-3-0235357 (ÖN) Védő és elválasztó réteg készítése, VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szakító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m				
	132 m2	450	450	59 400	59 400
Munkanem összesen (HUF)				59 400	59 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-21.3-0613950 (ÖN)				
	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765				
	12 m	1 200	3 520	14 400	42 240
	Munkanem összesen (HUF)			14 400	42 240

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	64-006-1.1.1 (ÖN)				
	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással				
	52 m	4 800	4 050	249 600	210 600
Munkanem összesen (HUF)				249 600	210 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	91-003-3.1.1 (ÖN)				
	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel				
	3 10m ²	0	7 048	0	21 144
2	91-003-3.2.1.1.2-0631102 (ÖN)				
	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással, EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2				
	3 10m ²	1 800	1 750	5 400	5 250
Munkanem összesen (HUF)				5 400	26 394